

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz REP. I.E. INT., INLOC. TG -
 DGASPC, DEVA, BARITIU

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 EA01B1 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D= 25MM ASIM.(PAT CABLU PVC 25x25)	M	120.000
002 EA01B3 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D= 39MM ASIM.(PAT CABLU PVC 40x40)	M	30.000
003 EA04XA DOZE DE DERIV.SAU RAMIF.PT.CABL.SAU COND.EL.MONT.INGROP.SAU APARENT PE DIBL. SAU CONS.,MEDIU NORM	BUC.	13.000
003 7319010 DOZA DE RAMIFICATIE D 21/4	BUC.	13.650
004 EC03A1 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP.	M	70.000
004 4801892 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S. 8778	M	70.000
005 EC03A1 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP.	M	160.000
005 4801907 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778	M	164.800
006 ED01D1 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE	BUC.	3.000
006 5500677 INTRERUPATOR CUMPANA CAPSUL ANTIGRON SIMB 070 250V 10A	BUC.	3.030
007 ED03F1 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT, DIBLURI LEMN, SERIE, CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA	BUC.	2.000

007 552C392 BUC. 2.020
COMUTATOR CUM PANA PE TENCUIALA SIMBOL
020 10A 1250V S.3185

008 RPCU13A1 BUC. 8.000
STRAPUNGERTI IN BOLTI DE CARAMIDA CU
GROSIME <80CM

009 EF09A1 BUC. 90.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

010 W2J05B# BUC. 1.000
Scoaterea de sub tensiune a retelei
electrice in vederea repararii sau
racordarii bransamentelor si repunerea
in functiune retea electrica subterana

011 RBEG01H1 BUC. 1.000
INLOCUIT TABL ELECT PE PLACA MARM PE
CONSOLE SAU RAME MET SUPRAF.PLACA PINA
LA 0,91 - 1,50 MP

011 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

012 EH01A1 BUC. 2.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

013 EH05C1 BUC. 1.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI
METALICE

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)