



Nr. 14091/21.04.2017

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
IANC GEANINA-MARINA



Grăncu
24.04.2017

CAIET DE SARCINI

1.Denumirea achiziției: Refacere instalații de apă rece, apă caldă și încălzire la Bloc Alimentar – CIA Paclisa, aflat în comuna Totesti, sat Paclisa, str. Principala, nr.93, locație subordonată D.G.A.S.P.C. Hunedoara
Cod CPV: 45330000-9 Lucrări de instalații de apă

2.Faza : Caiet de sarcini pentru achiziția publică de lucrări

3.Autoritatea

contractanta/beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, localitatea Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, Cod fiscal: 9819433
Telefon:0254/23334; fax: 0254/234384

4.Surse de finantare: Bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara
Achiziția se realizează prin cumpărare directă.

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Propunerea tehnică va consta în prezentarea lucrărilor solicitate spre a se executa în corespondență cu cerințele din caietul de sarcini. Cerințele prezentate în caietul de sarcini sunt considerate minimale. Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luată în considerare.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect executia de: **„Refacere instalații de apa rece, apa caldă și încălzire la Bloc Alimentar – CIA Paclisa”, aflat în comuna Totesti, sat Paclisa, str. Principala, nr.93, locație subordonată D.G.A.S.P.C. Hunedoara, Cod CPV: 45330000-9 Lucrări de instalații de apă**

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea achiziției de lucrări: „pretul cel mai scăzut”

CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor în vigoare privind executarea unor lucrări de instalații de apă rece și încălzire, având ca scop asigurarea unor servicii de calitate beneficiarilor din cadrul centrului. **Se va anexa la caietul de sarcini - Antemasurătoarea, ce va fi completată de fiecare ofertant (material+manopera) și se va oferta și valoarea totală la final (apa rece, apa caldă+instalația interioară de încălzire+ casa centralei termice)**

Clădirea „Blocul alimentar” este compusă din: casa centralei termice, sala mese, bucătărie, fostele încăperi ergoterapie, magazia de alimente și magazia de materiale. În prezent instalația interioară de apă rece, apa caldă și încălzire de la Clădirea „Blocul alimentar” este executată în pardoseala și prin pereți. În timp, țevile de apă rece, apa caldă și încălzire s-au degradat și au cedat pe alocuri, intervenind în repetate rânduri asupra lor.

Lucrările de instalatii constau în înlocuirea instalației interioare de apă rece, apa caldă și încălzire de la toate încăperile din Clădirea „Blocului alimentar” și pozarea aparentă a țevilor pe pereți, pentru a se putea interveni asupra lor în caz de defecțiuni.

Astfel, lucrarea constă în înlocuirea instalației de la intrarea în imobil (pe apă rece), cât și de la plecarea din centrala termică (pe apă caldă și încălzire), până la consumatori respectiv robinetii care deservește bateriile din bai, bucătărie, magazii, (pe apă caldă și apă rece) cât și până la intrarea în calorifere (pe încălzire).

Se vor repara și spaturile și strapungerile din pereți în urma executiei lucrării.

Deasemenea se vor executa și probe de etanșitate la presiune a instalației interioare de încălzire și apă caldă.

CAPITOLUL III. CERINȚE SPECIFICE ALE LUCRARILOR EXECUTATE

Cerințe obligatorii de participare: Se va vizita amplasamentul situat în aflat în comuna Totesti, sat Paclisa, str. Principala, nr.93.

Executarea lucrărilor se va realiza cu personal autorizat și specializat.

Lucrările se vor executa în conformitate cu respectarea legislației în vigoare și cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

CAPITOLUL IV. CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI

Ofertantul trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe:

- Să aibă personal calificat și autorizat în domeniul lucrărilor de instalații cu experiență mai mare de 1 an;
- Se vor respecta în întregime prevederile documentației din caietul de sarcini.
- Materialele utilizate vor avea certificate de calitate și conformitate conform standardelor în vigoare, emise de fabricantul lor.
- Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului.
- După executia lucrării se va efectua recepția lucrărilor în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- Toate lucrările se vor efectua în prezența unui reprezentant al beneficiarului.
- Lucrările se vor executa în regim de asigurarea calității sub standardul ISO 9001, precum și sub standardul ISO 14001 – Sistem de management de mediu.

CAPITOLUL V. CONDIȚII IMPUSE EXECUTANTULUI

Dacă prețul, fără T.V.A., inclus în propunerea financiară de ofertant depășește valoarea estimată comunicată prin invitația de participare, atunci oferta este declarată inacceptabilă, conform prevederilor art. 137, alin.2, lit. e) din H.G. 395/2016.
- Antemasurătoarea face parte integrantă din formularul de oferta.

După desemnarea ofertei castigatoare, lucrările vor demara în urma încheierii contractului de execuție lucrări încheiat între părți.

Lucrările precizate în **Antemasurătoare** care vor fi oferite nu se pot modifica ca număr de operații și cantități pe toată perioada de execuție a lucrării - valoarea ofertei castigatoare nu se schimbă.

După executia lucrării se va efectua recepția la terminarea lucrărilor. În cadrul acestei recepții, executantul va prezenta devizul situație de lucrări, certificatele de calitate și declarațiile de conformitate la materialele folosite, care vor fi verificate de către comisie în teren.

CAPITOLUL VI. Durata contractului

Durata executiei lucrării este de 30 zile, de la data încheierii contractului.

Plățile către Executant vor fi efectuate în lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, în termen de 30 zile calendaristice.

CAPITOLUL VII. GARANȚII

Pentru lucrările de instalații solicitate de Beneficiar, **termenul de garanție este de 1 an**, document ce va însoți devizul situație de lucrări și procesul verbal la terminarea lucrărilor. În acest termen executantul este obligat la remedierea gratuită a lucrărilor executate, dacă deficiențele survenite în acest termen au legătură cu obiectul caietului de sarcini și nu sunt cauzate din culpa beneficiarului.

CAPITOLUL VIII. CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII

Exectantul de lucrari trebuie să respecte cerințele legale de securitate si sănătate in muncă, prevazute de legislația in vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectarii acestei legislatii.

CAPITOLUL IX. MĂSURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Se vor respecta următoarele reglementări:

- *LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;*
- *PE 009/ 1993, cap.5,pct.- Reglementarea utilizării focului deschis;*
- *ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului și a căilor de acces și evacuare; privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și platformelor amenajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, privind organizarea activității de apărare;*
- *OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;*
- *Legea 64/2008 privind funcționarea in condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.*

CAPITOLUL X. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Se vor respecta următoarele reglementări:

- *OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului*
- *HGR nr.394/2005, privind depozitarea deșeurilor completata si modificată de Hotararea nr. 1292/2010.*

CAPITOLUL XI. ALTE CONDITII

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Ofertele care nu respecta cerintele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme si vor fi respinse in temeiul articolului 137 alin 3, lit.a) din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.


Continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT


Persoană de contact: Compartimentul Tehnic - D.G.A.S.P.C. HD, numar de telefon: 0254/233341, adresa de e-mail: achizitiid@gmail.com

Intocmit
Coordonator Compartiment Tehnic,
Patrimoniu si Administrativ

Sorin Haiduc



AVIZAT,
DIRECTOR GEN. ADJ. EC.
GEORGETA POPA


24.06.2017

AR + AC

Nr.	denumire produs	um.	cant.
	teava PPR 20 compozita	ml	240
	teava PPR 25 compozita	ml	100
	teu PPR 20	buc	50
	teu PPR 25	buc	10
	cot PPR 20/90	buc	250
	cot PPR IE 20/90	buc	50
	cot PPR IE 25/90	buc	20
	cot PPR 25/90	buc	100
	mufa PPR 20	buc	40
	mufa PPR 25	buc	20
	set fixare PPR bat 20x1/2	buc	10
	cot PPR II 20x1/2	buc	20
	saritura PPR 20	buc	10
	cot PPR cu talpa 20x1/2	buc	40
	cot PPR 20/45	buc	10
	cot PPR IE 20/45	buc	10
	robinet PPR 20	buc	4
	robinet PPR 25	buc	4
	teu PPR 25-20-25	buc	20
	teu PPR 25-20-20	buc	10
	cleme PPR 25 duble	buc	60
	cleme PPR 20 duble	buc	250
	diblu + hol.8	set	31
	ad.PPR IE 25x3/4	buc	10
	ad.PPR II 25x3/4	buc	6
	ad.PPR II 20x1/2	buc	10
	ad.PPR IE 20x1/2	buc	25
	cot PPR IE 20x1/2	buc	10
	cot PPR IE 25x3/4	buc	6

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

- CAS
- SOMAJ
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:**Profit:****TOTAL GENERAL DEVIZ:****T.V.A.:****TOTAL CU T.V.A.:**

INSTALATIE INTERIOARA

Nr.	denumire produs	um.	cant.	retur	cant.fin	pret unitar	valoare lei	val.fin.lei
	rob.rad.tur 1/2	buc	40		40	15,00	600,00	600,00
	rob.rad.retur 1/2	buc	40		40	15,00	600,00	600,00
	rad.22/600x1400	buc	5		5	290,00	1450,00	1450,00
	rad.22/600x1200	buc	5		5	250,00	1250,00	1250,00
	rad.22/600x1000	buc	3		3	215,00	645,00	645,00
	rad.22/600x1600	buc	22		22	330,00	7260,00	7260,00
	rad.22/600x2000	buc	1		1	415,00	415,00	415,00
	rad.22/600x1800	buc	2		2	380,00	760,00	760,00
	rad.22/600x600	buc	1		1	160,00	160,00	160,00
	rad.22/600x800	buc	1		1	180,00	180,00	180,00
	ad.cu ie 15x1/2	buc	100		100	1,50	150,00	150,00
	ad.cu II 15x1/2	buc	4		4	1,60	6,40	6,40
	teava cu bara 35	ml	30		30	40,00	1200,00	1200,00
	teava cu bara 28	ml	51		51	24,50	1249,50	1249,50
	teava cu bara 22	ml	150		150	16,00	2400,00	2400,00
	teava cu bara 18	ml	90		90	13,00	1170,00	1170,00
	teava cu bara 15	ml	150		150	11,00	1650,00	1650,00
	red.cu IE 28-22	buc	4		4	4,00	16,00	16,00
	red.cu IE 28-15	buc	2		2	9,00	18,00	18,00
	red.cu IE 22-15	buc	4		4	2,50	10,00	10,00
	red.cu IE 22-18	buc	4		4	2,50	10,00	10,00
	red.cu IE 35-22	buc	2		2	17,00	34,00	34,00
	red.cu IE 35-28	buc	8		8	12,00	96,00	96,00
	teu cu 28-15-28	buc	10		10	8,50	85,00	85,00
	teu cu 28-22-28	buc	4		4	10,00	40,00	40,00
	teu cu 22-15-22	buc	16		16	4,00	64,00	64,00
	teu cu 22-15-18	buc	8		8	8,50	68,00	68,00
	teu cu 28-15-22	buc	2		2	21,00	42,00	42,00
	teu cu 22	buc	2		2	4,50	9,00	9,00
	teu cu 35	buc	4		4	25,00	100,00	100,00
	robinet golire 1/2	buc	4		4	13,00	52,00	52,00
	teu cu 15	buc	14		14	1,50	21,00	21,00
	teu cu 18	buc	2		2	2,80	5,60	5,60
	teu cu 18-15-15	buc	12		12	4,00	48,00	48,00
	teu cu 18-15-18	buc	14		14	3,00	42,00	42,00
	mufa cu 35	buc	10		10	6,50	65,00	65,00
	mufa cu 28	buc	15		15	2,80	42,00	42,00
	mufa cu 22	buc	30		30	1,20	36,00	36,00
	mufa cu 18	buc	20		20	0,70	14,00	14,00
	mufa cu 15	buc	30		30	0,60	18,00	18,00
	cot cu ii 15/90	buc	200		200	0,80	160,00	160,00
	cot cu ie 15/90	buc	50		50	1,10	55,00	55,00
	cot cu ii 18/90	buc	150		150	1,30	195,00	195,00

cot cu IE 18/90	buc	30
cot cu II 22/90	buc	100
cot cu IE 22/90	buc	20
cot cu II 28/90	buc	50
cot cu IE 28/90	buc	20
cot cu II 35/90	buc	30
cot cu IE 35/90	buc	10
saritura cu IE 18	buc	4
saritura cu IE 15	buc	4
saritura cu IE 22	buc	4
cleme duble 35	buc	20
cleme duble 28	buc	30
cleme duble 22	buc	80
cleme duble 18	buc	50
cleme duble 15	buc	90
diblu + holsurub 8	set	30
canepa	buc	3
teflon	buc	20
pasla curatire	buc	30
cositor	buc	6
pasta decapanta	buc	2
butelie gaz	buc	6

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

- CAS
- SOMAJ
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

T.V.A.:

TOTAL CU T.V.A.:

CENTRALA

Nr.	denumire produs	um.	cant.
	aerisor automat 1/2	buc	6
	filtru Y 11/4"	buc	2
	clapeta sens 11/4"	buc	2
	teava cu bara 35	ml	24
	teu cu 35-15-35	buc	6
	adaptor cu II 15x1/2	buc	6
	cleme duble 35	buc	12
	robinet apa IE 1/2"	buc	6
	diblu + hols.8	set	2
	colier metalic 11/4	buc	20
	cot cu ii 35/90	buc	20
	cot cu le 35/90	buc	6
	pasta verde	buc	1
	canepa	buc	2
	olandez zn.11/4 II + garnit	buc	4
	pompa Grundfos 32/6	buc	1
	olandez pompa 11/4"	buc	1
	stut sudabil 11/4	buc	4
	niplu zn.11/4"	buc	6
	ad.cu ie 35x11/4"	buc	10
	robinet apa IE 11/4"	buc	2
	cablu 3x1	ml	10
	stecher	buc	1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

- CAS
- SOMAJ
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

T.V.A.:

TOTAL CU T.V.A.: